
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY
w ramach zadania pn.:
"Stół do ping -ponga pod chmurką"
ADRES INWESTYCJI : park Błonia Elekcyjne, Warszawa
dz. nr 46/2 obręb 3-05-31
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura /Logisticus Agnieszka Misiura/
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2019

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	1
2	STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO	2	3
3	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA	4	14
3.1	Podłoże	4	11
3.2	Siew	12	14

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112723-9		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	ST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
			50.000	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
2	45112723-9		STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO			
2 d.2	kalk. własna	ST D- 10.01.00	Element małej architektury z dostawą i montażem - Stół do tenisa stołowego	szt.		
			Stół betonowy przystosowany do wkopania w grunt, podwójny. Wymiary blatu 274 x 152 cm. Błat wykonany ze szlifowanego i lakierowanego betonu. Siatka z perforowanej blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewnej. 1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3 d.2	kalk. własna	ST D- 10.01.00	Wyposażenie stołu do tenisa stołowego (na bocznej ściance) w w informację z graficznym przedstawieniem "Zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego"	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	45112723-9		NAWIERZCHNIA TRAWIASTA			
3.1	45112723-9		Podłoże			
4 d.3. 1	KNR 2-21 0101-01 1	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
			0.500	m ³	0.500	
					RAZEM	0.500
5 d.3. 1	KNR 2-01 0126-01 analogia	ST D- 13.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
			50.000	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
6 d.3. 1	KNR 2-21 0101-04 1	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			0.5+(50.0*0.05)	m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
7 d.3. 1	KNR 2-21 0101-05 1	ST D- 13.00.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km Krotność = 18	m ³		
			3.000	m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
8 d.3. 1	KNR 2-21 0207-02 1	ST D- 13.00.00	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III	m ²		
			50.000	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
9 d.3. 1	KNR 2-21 0112-02 1	ST D- 13.00.00	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²		
			50.000	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
10 d.3. 1	KNR 2-21 0215-01 1	ST D- 13.00.00	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	m ²		
			50.000	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
11 d.3. 1	KNR 2-23 0208-02 1	ST D- 13.00.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	m ²		
			50.000	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
3.2	45112723-9		Siew			
12 d.3. 2	KNP 01 1218-02.01 2	ST D- 13.00.00	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim bez wybierania zanieczyszczeń	m ²		
			50.000	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-21	ST D-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III	m ²		
d.3.	0401-05	13.00.00	Obszar obsiać mieszanką traw o składzie dedykowanym dla trawników w miejscach publicznych.	m ²	50.000	
2			50.000			
					RAZEM	50.000
14	KNR 2-23	ST D-	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu	m ²		
d.3.	0207-04	13.00.00		m ²	50.000	
2	analogia		50.000			
					RAZEM	50.000