

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0101-03 analogia	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych- zerwanie nawierzchni trawy syntetycznej 800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	800,000	
				RAZEM	800,000
2	KNR 2-23 0106-04 analogia	Nawierzchnie z mieszanki dodatek za każdy 1 cm- wyrównanie i planowanie podbudowy boiska 800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	800,000	
				RAZEM	800,000
3	KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściąągów stalowych- demontaż bramek 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-23 0210-01 analogia	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie vegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia- ułożenie trawy syntetycznej wys. 55 mm, z warstwą zasypową 800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	800,000	
				RAZEM	800,000
5	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 25 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000