

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY
XXIII L.O.im.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE, PRZY ULI-
CY NADDNIEPRZAŃSKIEJ 2/4 w W-WIE - NASADZENIA
ZASTĘPCZE NA UL. FILOMATÓW W WARSZAWIE ZA
WYCINKI NA TERENIE POD SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ.

WARSZAWA, UL. NADDNIEPRZAŃSKA 2/4, działka nr
343, obręb 3-07-13.

**PRZEDMIAR - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII
SKŁODOWSKIEJ - CURIE, PRZY ULICY NADDNIEPRZAŃSKIEJ 2/4 w W-WIE - NASADZE-
NIA ZASTĘPCZE NA UL. FILOMATÓW W WARSZAWIE ZA WYCINKI NA TERENIE POD SA-
LĘ GIMNASTYCZNĄ.**

- : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE, PRZY ULICY NAD-
DNIERPRZAŃSKIEJ 2/4 w W-WIE - NASADZENIA ZASTĘPCZE NA UL. FILOMATÓW W WARSZAWIE ZA WYCINKI NA TERE-
NIE POD SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ.
- : WARSZAWA, UL. NADDNIEPRZAŃSKA 2/4, działka nr 343, obręb 3-07-13.
- : UM st. WARSZAWY, DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
- : 03-841 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274.
- : OGRODNICZA. CPV-45112710-5 - Zagospodarowanie terenów zielonych. CPV-45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budo-
wy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem. CPV 45214220-8 - Szkoły średnie. CPV-45212222-8- Sale gimnastyczne.
- : MGR INŻ. ADAM JANIĄK
- : 22. 12. 2011r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Data opracowania
22. 12. 2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY XXIII L.O.im.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE, PRZY ULICY NAD-DNIEPRZAŃSKIEJ 2/4 w W-WIE - NASADZENIA ZASTĘPCZE NA UL. FILOMATÓW W WARSZAWIE ZA WYCINKI NA TERENIE POD SALĘ GIMNASTYCZNĄ. CPV-45112441-8- Trasowanie. CPV- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypów. CPV-45112710-5 - Zagospodarowanie terenów zielonych.				
1	STWiOR- d.1 poz. 2.1 analiza indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem	Przygotowanie terenów wzdłuż ulicy Filomatów pod nowe nasadzenia drzew - uporządkowanie terenu i niezbędna wycinka odrostów i samosiejek (wycena ryczałtowa Wykonawcy).	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	STWiOR- d.1 poz. 2.1 analiza indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem	Przygotowanie terenów wzdłuż ulicy Filomatów pod nowe nasadzenia drzew - sprawdzenie przebiegu infrastruktury miejskiej na całym odcinku nasadzeń. (wycena ryczałtowa Wykonawcy).	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-21 d.1 0302-06 STWiOR- poz. 3.2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m. Drzewa o liczbach porządkowych w projekcie od 1 do 43 - Robinia kulista (łac. nazwa Robinia pseudoacacia "Umbraculifera". - obwód pnia min 16cm, - korona drzew na wysokości min 220cm, - sadzenie w doły o średnicy 70cm całkowicie zaprawiane ziemią urodzajną, - przycinanie pielęgnacyjne, tak aby nie doszło do kolizji z siecią napowietrzną. Podczas nasadzeń należy przestrzegać zachowania odległości od urządzeń infrastruktury uwarunkowanych przepisami prawa oraz wytycznymi podanymi w projekcie. Przed przystąpieniem do nasadzeń należy sprawdzić przebieg infrastruktury miejskiej na całym odcinku nasadzeń.	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
4	KNR 2-21 d.1 0302-06 STWiOR- poz. 3.2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m. Drzewa o liczbach porządkowych w projekcie od 44 do 64 - Klon Pospolity odmiana czerwona (łac. nazwa Acer platanoides "Royal Red". - obwód pnia min 16cm, - korona drzew na wysokości min 220cm, - sadzenie w doły o średnicy 70cm całkowicie zaprawiane ziemią urodzajną, - przycinanie pielęgnacyjne, tak aby nie doszło do kolizji z siecią napowietrzną. Podczas nasadzeń należy przestrzegać zachowania odległości od urządzeń infrastruktury uwarunkowanych przepisami prawa oraz wytycznymi podanymi w projekcie. Przed przystąpieniem do nasadzeń należy sprawdzić przebieg infrastruktury miejskiej na całym odcinku nasadzeń.	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 2-21 d.1 0701-03 STWiOR- poz. 3.2	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych. Drzewa o liczbach porządkowych w projekcie od 1 do 43 - Robinia kulista (łac. nazwa Robinia pseudoacacia "Umbraculifera".	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
6	KNR 2-21 d.1 0701-03 STWiOR- poz. 3.2	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych. Drzewa o liczbach porządkowych w projekcie od 44 do 64 - Klon Pospolity odmiana czerwona (łac. nazwa Acer platanoides "Royal Red".	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 2-21 d.1 0602-07 STWiOR- poz. 3.2 analogia	Słupki stabilizacyjne sadzonych drzew - drewniane z okrągłaków wkopywane w ziemię	m ³		
		2.0*3.14*0.05*0.05*(43+21)	m ³	1.005	
				RAZEM	1.005

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzeń od kół samochodów) - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów pod nasadzenia.	m ³		
d.1	0212-03	3.14*0.35*0.35*0.6*(43+21)	m ³	14.771	
	STWiOR-poz. 3.2			RAZEM	14.771
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - na dalsze przyjęte 25km.	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 50	m ³	14.771	
	STWiOR-poz. 3.2	14.771		RAZEM	14.771
10	STWiOR-d.1	Opłata za wysypisko (utyлизację ziemi z wykopów pod sadzone drzewka).	m ³		
	poz. 2.1		m ³	14.771	
	kalk. własna	14.771		RAZEM	14.771
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (rozścielenie ziemi urodzajnej dowiezionej,na terenie wokół nowych nasadzeń po ich zakończeniu - przyjęto 0,25m3 na jedno drzewko).	m ³		
d.1	0218-02	0.25*(43+21)	m ³	16.000	
	STWiOR-poz. 3.2			RAZEM	16.000
12	STWiOR-d.1	Koszty związane z przycinką istniejącego drzewostanu i ich uporządkowaniem ogrodniczym (wycena ryczałtowa Wykonawcy).	kpl		
	poz. 2.1		kpl	25.000	
	analiza indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem	25		RAZEM	25.000
13	STWiOR-d.1	Inne nieprzewidywalne na etapie projektowania koszty związane z wykonaniem nasadzeń drzewostanu (wycena ryczałtowa Wykonawcy).	kpl		
	poz. 2.1		kpl	1.000	
	analiza indywidualna na podstawie wizji na budowie i ustaleń z Inwestorem	1		RAZEM	1.000