

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ulice Bajońska i Wąchocka</b>			
d.1	KNR 2-31 0813-04 SST-D-1-2-4	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		649	m	649.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>649.000</b>
2	KNR 2-31 0812-03 SST-D-1-2-4	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
		42.5	m <sup>3</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
3	KNR 2-31 0815-02 SST-D-1-2-4	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		885	m <sup>2</sup>	885.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>885.000</b>
4	KNR 2-31 0814-02 SST-D-1-2-4	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		328	m	328.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.000</b>
5	KNR 4-01 0108-12 SST-D-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m <sup>3</sup>		
		143.4	m <sup>3</sup>	143.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.400</b>
6	KNR 2-31 0401-06 SST-D-8-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		649	m	649.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>649.000</b>
7	KNR 2-31 0402-04 SST-D-8-1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		42.5	m <sup>3</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
8	KNR 2-31 0403-03 SST-D-8-1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		649	m	649.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>649.000</b>
9	KNR AT-03 0102-02 SST-D-5	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
		3228	m <sup>2</sup>	3228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3228.000</b>
10	KNR 4-01 0108-12 SST-D-5	Wywiezienie kory asfaltowej po frezowaniu samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m <sup>3</sup>		
		129	m <sup>3</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
11	KNR 2-31 0606-03 SST-D-8	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1134	m	1134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1134.000</b>
12	KNR 2-31 0310-05 0310-06 SST-D-5-3-5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		3228	m <sup>2</sup>	3228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3228.000</b>
13	KNR 2-31 1501-02 SST-D-5	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t	t		
		403	t	403.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR 2-31 1502-02 SST-D-5	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 30 403	t  t	  403.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>403.000</b>
15 d.1	KNR 2-31 0401-02 SST-D-8-1	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.III-IV  328	m  m	  328.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.000</b>
16 d.1	KNR 2-31 0407-05 SST-D-8-3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  328	m  m	  328.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.000</b>
17 d.1	KNR 2-31 0502-04 SST-D-5-3	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  885	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  885.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>885.000</b>
18 d.1	KNR 4-01 0108-07 SST-D-8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 20 km grunt kat. IV  44	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
19 d.1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i mieszanki mineralno bitumicznej na wjazdach oraz spowalniaczach 424	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  424.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.000</b>
20 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi -na odległość do 20 km 34	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
21 d.1	KNR 2-31 0204-03	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa grubość po zagęszczeniu 15 cm 424	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  424.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.000</b>
22 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 424	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  424.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.000</b>
23 d.1	KNR 2-31 1406-02 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
24 d.1	KNR 2-31 1406-03 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  16	szt.  szt.	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
25 d.1	KNR 2-31 1406-04 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych  21	szt.  szt.	  21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
26 d.1	KNR 2-31 1406-05 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych  13	szt.  szt.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>