

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek ulicy Komorskiej od ul. Grochowskiej do ul. Jarocińskiej			
1	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-31 d.1 0812-03 SST-D-1-2-4	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
3	KNR 2-31 d.1 1104-06	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
4	KNR 2-31 d.1 1103-04	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej (bruk) nieregularnej o wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
5	KNR 2-31 d.1 1104-06	Przełożenie nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-31 d.1 1105-02	Przełożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-01 d.1 0108-12 SST-D-1-2-4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 20			
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-31 d.1 0402-04 SST-D-8-1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
9	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
10	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
11	KNR 2-31 d.1 1501-02 SST-D-5	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t	t		
		175	t	175.000	
				RAZEM	175.000
12	KNR 2-31 d.1 1502-02 SST-D-5	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km	t		
		Krotność = 30			
		175	t	175.000	
				RAZEM	175.000
13	KNR 2-31 d.1 0105-05 SST-D-4	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		1940	m ²	1940.000	
				RAZEM	1940.000
14	KNR 4-01 d.1 0108-07 SST-D-8-1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.1 0108-08 SST-D-8-1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 20			
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02		szt.	6.000	
	SST-D-9	6			
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03		szt.	4.000	
	SST-D-9	4			
				RAZEM	4.000