

Wszyscy uczestnicy postępowania

Szanowni Państwo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniu **29.04.2013 r.:**

1. Czy Zamawiający przygotował przedmiar wg. „metryki” ulicy i chodnika?
2. Jeżeli tak to dlaczego grubość nawierzchni asfaltowej jest 4 cm, a nie 5 cm?
3. Gdzie podziła się podbudowa pod rozbieraną nawierzchnię asfaltową?
4. Dlaczego w robotach ziemnych określono grunt Kat. I-II a nie kat. III?
5. Skąd w pozycji 4 taką ilość gruzu jeżeli pozycje 1,2,3 po wyliczeniu dają inne ilości?
6. Czy Zamawiający dysponuje miejscem odkładu ziemi, jeżeli nie to dlaczego określa odległość?
7. Skąd w poz.11 takie ilości ziemi, wg wyliczenia są zupełnie inne?

Odpowiedzi:

1. Przedmiar robót nie jest przygotowany wg „metryki”, tylko wg własnych pomiarów i obliczeń
2. Grubość nawierzchni asfaltowej jest różna i waha się pomiędzy 2 cm a 5 cm,
3. Brak jest podbudowy pod nawierzchnią asfaltową,
4. Bezpośrednio pod nawierzchnią w odkrytych miejscach znajduje się grunt kat I-II
5. Ponieważ jest różna grubość nawierzchni asfaltowej wg naszych wyliczeń podana ilość gruzu do wywiezienia jest prawidłowa,
6. Zamawiający nie dysponuje miejscem odkładu ziemi, a odległość podana jest maksymalną za jaką może zapłacić,
7. Zamawiający podtrzymuje podaną w poz. 11 ilość wywozu ziemi.