

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia - po korekcie
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 211 ul. Dąbrówki 20
INWESTOR : Urząd m.st. W-wy Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2013

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

kp [K] % R, S
zysk [Z] % Rbezp, Sbezp

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz
-3362-

Data opracowania
17.04.2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------|--|----------------|--------|-------|
| 1 | ST 1 | Remont ogrodzenia rozbiórki | | | |
| 1 | KNR 2-25 | Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - rozebranie (od ul. Irlandzkiej) bez demontażu słupków | m ² | 25.00 | |
| d.1 | 0312-03 | 25.00 A (obliczenia pomocnicze) | | ===== | |
| | | 24.50*1.75 | m ² | 42.88 | |
| | | | | RAZEM | 42.88 |
| 2 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-14 | 42.88*0.05 | m ³ | 2.14 | |
| | | | | RAZEM | 2.14 |
| 3 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-16 | Krotność = 24 | m ³ | 2.14 | |
| | | 2.14 | | RAZEM | 2.14 |
| 4 | | Utylizacja materiałów rozbiórkowych | m ³ | | |
| d.1 | kalk. własna | 2.14 | m ³ | 2.14 | |
| | | | | RAZEM | 2.14 |
| 2 | ST 1 | Montaż ogrodzenia | | | |
| 5 | KNNR 1 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III | szt. | | |
| d.2 | 0306-08 | 6 | szt. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 6 | KNNR 2 | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m ³ | | |
| d.2 | 0106-02 | 6*0.3*0.3*0.80 | m ³ | 0.43 | |
| | | | | RAZEM | 0.43 |
| 7 | KNR 4-01 | Opalenie farby olejnej ze słupków metalowych o powierzchni do 0.75 m ² | szt. | | |
| d.2 | 1211-06 | analogia | szt. | 16.00 | |
| | | (20-4) | | RAZEM | 16.00 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową słupków ogrodzenia | m | | |
| d.2 | 1212-31 | 16*2.00 | m | 32.00 | |
| | | | | RAZEM | 32.00 |
| 9 | KNNR 5 | Montaż słupów 50*50 wys.2.50 | szt. | | |
| d.2 | 1001-01 | 6 | szt. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 10 | KNNR 2 | Osadzenie pręseł o wym. 1,95*1.55 m z siatki ocynkowanej grub.5 mm w ramach z kształtowników (od ul. Irlandzkiej) | m ² | | |
| d.2 | 1604-07 | 24.50*1.55 | m ² | 37.98 | |
| | | | | RAZEM | 37.98 |
| 11 | | Dopłata za wykonanie bramy p.poż z dwóch pręseł ogrodzenia | kpl | | |
| d.2 | kalk. własna | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 12 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi | m ² | | |
| d.2 | 1212-11 | 37.98 | m ² | 37.98 | |
| | | | | RAZEM | 37.98 |