

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys Inwestorski					
1		wymiana nawierzchni jezdni oraz chodników ul. Nasielskiej poz 1-23, oraz wykonanie nakładki w ul. Komorskiej poz. 24-40			
d.1	KNR 2-31 0812-03 SST-D-1-2-4	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		21.00	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
d.1	KNR 2-31 0813-04 SST-D-1-2-4	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		175	m	175.000	
				RAZEM	175.000
d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
d.1	KNR 2-31 0814-02 SST-D-1-2-4	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		810	m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		26	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
d.1	KNR 4-01 0108-12 SST-D-1-2-4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 20	m ³		
		58.5	m ³	58.500	
				RAZEM	58.500
d.1	KNR 2-31 0401-06 SST-D-8-1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		175	m	175.000	
				RAZEM	175.000
d.1	KNR 2-31 0402-04 SST-D-8-1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		21	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
d.1	KNR 2-31 0403-03 SST-D-8-1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		175	m	175.000	
				RAZEM	175.000
d.1	KNR 2-31 0403-03	Przełożenie i regulacja krawężników betonowych wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - głębokość 7 cm	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
d.1	KNR 2-31 0401-02 SST-D-8-1	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
d.1	KNR 2-31 0407-05 SST-D-8-3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
d.1	KNR 4-01 0108-07 SST-D-8-1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		grunt kat. IV	m ³		
		43.8	m ³	43.800	
				RAZEM	43.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0108-08 SST-D-8-1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 43.8	m ³ m ³	 43.800	
				RAZEM	43.800
17	KNR 2-31 d.1 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
18	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 810	m ² m ²	 810.000	
				RAZEM	810.000
19	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 810	m ² m ²	 810.000	
				RAZEM	810.000
20	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 810	m ² m ²	 810.000	
				RAZEM	810.000
21	KNR 2-31 d.1 1406-02 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-31 d.1 1406-03 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 5.16	m ³ m ³	 5.160	
				RAZEM	5.160
25	KNR 2-31 d.1 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
26	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
27	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1030	m ² m ²	 1030.000	
				RAZEM	1030.000
28	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.6	m ³ m ³	 2.600	
				RAZEM	2.600
29	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 43.8	m ³ m ³	 43.800	
				RAZEM	43.800
30	KNR 2-31 d.1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
31	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5.2	m ³ m ³	 5.200	
				RAZEM	5.200
32	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
33	KNR 2-31 d.1 0403-03	Przełożenie i regulacja krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
35	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1030	m ²	1030.000	
				RAZEM	1030.000
36	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1030	m ²	1030.000	
				RAZEM	1030.000
37	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		1030	m ²	1030.000	
				RAZEM	1030.000
38	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000