
PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA REMONT PODŁÓG SALI GIMNASTYCZNEJ
: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 WARSZAWA UL UNIŃSKIEGO 12
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
:
:

: MARIUSZ CZYŻ
: 06.10.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2013

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż
-2741-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
podłogi sala gimnastyczna SP 312						
1		KNR 4-01 0414-05 analogia	Demontaż a po remoncie podłóg ponowny montaż drabinek i osłon grzejnikowych	m ²		
			98	m ²	98.000	
					RAZEM	98.000
2	B.01.0 1.00.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			528	m ²	528.000	
					RAZEM	528.000
3		KNR 4-01 0815-07	Demontaż cokołów 2x12 cm z drewna liściastego, przeszlifowanie i lakierowanie a po ułożeniu podłóg ponowny montaż (15% nowego cokołu)	m		
			91	m	91.000	
					RAZEM	91.000
4	B.01.0 1.00.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach z usunięciem warsw kleju	m ²		
			528	m ²	528.000	
					RAZEM	528.000
5	B.02.0 1.02.	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc		
			38	miejsc	38.000	
					RAZEM	38.000
6		NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
			528	m ²	528.000	
					RAZEM	528.000
7	B.02.0 1.01.	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			528	m ²	528.000	
					RAZEM	528.000
8		KNR 2-02 1112-02	Posadzki sportowe z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną amortyzującą rulonowe - typu Tarkiet, Gerflor grubości minimum 8 mm	m ²		
			528	m ²	528.000	
					RAZEM	528.000
9		KNR 4-01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbami linii boisk(odtworzeniowo)	m		
			658	m	658.000	
					RAZEM	658.000
10	B.02.0 2.03.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			9	m	9.000	
					RAZEM	9.000
11	B.02.0 2.01.	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
			528	m ²	528.000	
					RAZEM	528.000
12	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodu- mi skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			12	m ³	12.000	
					RAZEM	12.000
13	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodu- mi skrzyniowymi - za następne 24 km Krotność = 24	m ³		
			12	m ³	12.000	
					RAZEM	12.000