



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

[wzp@pragapld.waw.pl](mailto:wzp@pragapld.waw.pl), [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Warszawa, dnia 05.03.2014 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/6/14

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na **budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie - UD-VI-ZP/6/14.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający jako równoważny dla nawierzchni bezpiecznej placu gier uzna system o grubościach warstw: 40 mm SBR i 8 mm EPDM spełniający wymagania normy PN-EN 1177:2009 dla HIC na poziomie 1,6 m?

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający uzna nawierzchnię wylewaną na plac gier o grubościach 40 mm (warstwa spodnia SBR) i 12 mm (warstwa wierzchnia EPDM) lub 48 mm (warstwa spodnia SBR) i 12 mm (warstwa wierzchnia EPDM)?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli system będzie posiadał łączną grubość min. 55 mm (SBR+EPDM).**

### **Pytanie 3:**

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu przebiega „ogrodzenie skrócone”.

Opis do projektu (pkt 12.14.2.) informuje, że przebiega ono pomiędzy boiskiem do piłki ręcznej a placem gier.

Opis do projektu (pkt 12.12.) wskazuje jednak, że w ww. miejscu ma być wykonane nowe ogrodzenie.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający zaleca osobiste zapoznanie się z miejscem przyszłej budowy, co powinno wyjaśnić wszystkie wątpliwości.**

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że:

- na odcinku 1-2 występuje projektowany piłkochwył zintegrowany z projektowanym ogrodzeniem,
- na odcinku 2-3 występuje projektowane ogrodzenie,
- na odcinku 3-4 występuje sam projektowany piłkochwył (bez ogrodzenia).

Jeżeli tak, to prosimy dodatkowo o wyjaśnienie rozbieżności występujących na odcinku 3-4 tzn. wg opisu do projektu występuje tu tylko projektowany piłkochwył, natomiast zgodnie z rysunkiem A-02 występuje tu również projektowane ogrodzenie.

**Odpowiedź:**

**Informacje podane tak w opisie, jak i na rysunku są prawidłowe. Na rysunku A-02, na odcinku 3-4 narysowany jest jedynie piłkochwył. Linia osiowa za nim jest symbolem ogrodzenia istniejącego.**

**Pytanie 5:**

W jaki sposób należy uziemić ogrodzenia i wyposażenie? Brak szczegółów w dokumentacji, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Ogrodzenia nie należy uziemiać. Należy wykonać otok uziemiający z bednarki FeZn 34x4 mm. Bednarkę należy doprowadzić do wszystkich słupów piłkochwyłtów i koszykówki. Rezystancja uziemienia powinna być poniżej 30  $\Omega$ , co powinno być potwierdzone odpowiednim badaniem.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o odpowiedź jaką długość kabli i listew biegnących w budynku należy przyjąć do wyceny dla podłączenia monitoringu.

**Odpowiedź:**

**Ok. 25 mb.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o odpowiedź jaki typ piłkochwyłtu należy przyjąć na odcinku 2-3?

**Odpowiedź:**

**Na odcinku 2-3, zgodnie z dokumentacją projektową, nie ma piłkochwyłtu.**

**Pytanie 8:**

Na rysunku A-02 na odcinku ogrodzenia 3-4 są wpisane i piłkochwył i ogrodzenie projektowane. Na rysunku A-04 dla odcinka 3-4 jest tylko schemat samych słupów. Prosimy o odpowiedź czy na odcinku 3-4 ma być tylko piłkochwył?

**Odpowiedź:**

**Na odcinku 3-4 zaprojektowano piłkochwył wolnostojący.**

**Pytanie 9:**

Czy siatki piłkochwyłtów mają być obciążone na dole czy tylko luźno zwisające?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z dokumentacją projektową mają być na dole zamocowane.**

**Pytanie 10:**

Czy panelem 1,8 metra m być przerwa?

**Odpowiedź:**

**Ogrodzenie systemowe, zgodnie z wytycznymi producenta.**

**Pytanie 11:**

Proszę o zamieszczenie na stronach planu rozbiórek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada graficznego planu rozbiórek. Jeżeli opis jest dla oferenta niewystarczający, zachęcamy do osobistego zapoznania się miejscem przyszłej budowy co powinno wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

**Pytanie 12:**

Proszę o zamieszczenie na stronach wyników badań geologicznych oraz hydrologicznych.

**Odpowiedź:**

Dla boisk sportowych nie ma obowiązku wykonywania wymienionych badań. Ze względu na rodzaj istniejącej nawierzchni, ustabilizowanie gruntu oraz konieczność ciągłego użytkowania istniejącego boiska zrezygnowano z ich wykonania.

**Pytanie 13:**

Proszę o zaznaczenie na planach rzędnych istniejących oraz wymaganych rzędnych boisk.

**Odpowiedź:**

Na planach znajdują się wymagane rządne boisk. Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczania dodatkowo rzędnych istniejących ponad te które znajdują się na mapie do celów projektowych.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na kolejne pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu został przesunięty z dnia 07.03.2014 r. (składanie ofert do godz. 12<sup>00</sup>, otwarcie ofert o godz. 13<sup>00</sup>) na dzień 13.03.2014 r. (składanie ofert do godz. 12<sup>00</sup>, otwarcie ofert o godz. 14<sup>00</sup>).

WARSZAWA  
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

*Jan Kucharski*  
-3287-