

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont sanitariatów - łazienka dziewcząt hall "A"			
1	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
		0.66*2	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
2	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych do łazienki i do pomieszczenia gospodarczego	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-02 d.1 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-02 d.1 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 3 d.1 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej- rozbiórka murków przy umywalkach	m ³		
		1*0.2*0.8*4	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
9	KNNR 3 d.1 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej- rozbiórka ścianek działowych pomiędzy miskami ustępowymi	m ³		
		26.5*0.12	m ³	3.180	
				RAZEM	3.180
10	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z glazury na ścianach	m ²		
		149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
11	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie terakoty na posadzce	m ²		
		79	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
12	kal. własna d.1	Przygotowanie podłoża do wykonania izolacji wodoopornej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe - szlam uszczelniający	m ²		
		79	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
14	kal. własna d.1	Demontaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, włączników i gniazd wtyczkowych i ponowny montaż nowych urządzeń przeznaczonych do pom. wilgotnych. Próby inst. elektrycz.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kal. własna d.1	Demontaż i ponowny montaż instalacji wod-kan i c.o. (rurociągów, podejść, zaworów) w obrębie remontowanej łazienki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kal. własna d.1	Demontaż istniejącego włazu i montaż włazu wykonanego z kątowników stalowych z możliwością ułożenia nowych płytek - o odporności ogniowej min. 60 minut.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 1 km	m ³		
		3.8+1.6	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
18	KNR-W 2-02 d.1 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1107-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		79	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
20	KNR-W 2-02 d.1 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
		79	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 7-08 d.1 0801-01	Montaż mierników regulatorów, bloków regul. elem. tablicowych, członów dodatkowych i przetwornik urządzeń o masie do 2 kg - montaż głowic termostaticznych wzmocnionych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
25	kal. własna d.1	Montaż ścianek z płyt laminowanych do wysokości 2,0 m oddzielających kabiny z miskami ustępowymi	m ²		
		14.8+5	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
26	kal. własna d.1	Montaż lustra	m ²		
		1.8+2.0	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800