



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 33 80 826, faks (22) 33 80 876

wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

UD-VI-WZP.271. .2014.ALU

nr pisma:

rejestr ZP: UD-VI-ZP/21/14.

Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę instalacji elektrycznej (I etap) w budynku Zespołu Szkół Nr 12 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie - nr spr. UD-VI-ZP/21/14.

W związku z wpłynięciem pytania dotyczącego ww. postępowania Komisja Przetargowa przedstawia poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. W pozycji przedmiaru 3.1.14 występuje oprawa PL500 236 EVG AW1H CTI2-C 7 kpl. – na projekcie oświetlenia nie występuje taka oprawa, poza tym jaki jest system monitorowania opraw awaryjnych w budynku-CT1?

AD.1 W pozycji przedmiaru 3.1.14 należy wycenić oprawy PL500 236 EVG (szt. 7). W budynku systemem monitorowania opraw awaryjnych jest system CTI

2. W przedmiarze brak montażu opraw o symbolach AW1-3 kpl, NH-8 kpl, SRN 236 w serwerowni– 4 kpl, które są w projekcie.

AD.2 Oprawy AW1 zostały uwzględnione w pozycji 3.1.24 przedmiaru. Oprawy NH nie będą montowane na tym etapie należy wykonać tylko okablowanie zakończone puszką. Oprawy SRN 236.PA EVG (serwerownia) zostały uwzględnione w pozycji 3.1.20 przedmiaru.

3. Brak informacji z jakiej tablicy są zasilane oprawy na korytarzu.

AD.3 Oprawy oświetleniowe, zgodnie z pkt. 5.5 opisu zasilane są z TOW.

4. W przedmiarze brak rozebrania i ponownego montażu sufitu podwieszanego na korytarzu. Rozebranie go jest konieczne do montażu tras koryt kablowych.

AD.4 Prace zostały uwzględnione w pkt. 11.4 przedmiaru.

5. W przedmiarze brak pozycji wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ do tablic T7, T8, TK3, TK4 i TSR. Czy pozostają „stare” WLZ-ty?

AD.5 Na tym etapie prac pozostają „stare” WLZ-ty.

6. W przedmiarze do zasilania instalacji dzwonekowej ujęto przewód YTKSY 2x2x0,5, a dzwonki są na napięciu 230V. Czy to jest odpowiedni przewód?

AD.6 Właściwy przewód podano w pozycji 12.1.1.

7. W przedmiarze brak zabezpieczenia folią podłóg w klasach i na korytarzach.

AD.7 Prace zostały uwzględnione w pkt. 11.7 przedmiaru.

8. Po czyjej stronie jest usunięcie i zabezpieczenie mebli oraz innych sprzętów z sal lekcyjnych i innych pomieszczeń objętych pracami remontowymi?

AD.8 Sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia zostaną przygotowane do prac remontowych przez szkołę.

9. W SIWZ w dziale 15 (Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy) w pkt.4 Zamawiający wymaga 1 osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Czy tu nie wystąpił błąd? Nie powinno być –osoby z uprawnieniami w zakresie elektrycznym?

AD.9 Tak wystąpił błąd. Komisja Przetargowa informuje, że warunki określone w punkcie 15.2.4a.) zostały zmienione.

Tekst opublikowany:

1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Po dokonaniu zmiany punkt 15.2.4a) otrzymuje brzmienie

1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nowy zamienny przedmiar robót udostępniony jest na stronie <http://zamowienia.pragapld.waw.pl>.

Jednocześnie informujemy, o przedłużeniu terminu do składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2014 r. o godz. 12⁰⁰. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2014 r. o godz. 13⁰⁰.

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Jan Kucharski
3237