

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZS 12 Remont podłogi - korytarz III p.
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul Siennicka 15
INWESTOR : Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2014

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz
3388-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podłoga korytarz III p.			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z boazerii	m ²		
d.1	0426-03				
	analogia	$((30.30+18.80)*2-0.90*14-1.40*2+0.15*16*0.23*12+0.40*4)*1.63$	m ²	148.37	
				RAZEM	148.37
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	$((8.75-0.60*2)*3.10-0.80*2.00)*0.14$	m ³	3.05	
				RAZEM	3.05
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	$(30.30+18.80)*2.14+1.40*0.40*2+2.00*0.20*8+1.00*0.25*5+(5.65+0.60)*8.75-0.60*0.60*2$	m ²	164.61	
				RAZEM	164.61
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych grub. 40 mm	m ²		
d.1	0428-03	164.61	m ²	164.61	
				RAZEM	164.61
6	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	$2.14*(49.10*2)$	m	210.15	
				RAZEM	210.15
7	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 10 cm	m ²		
d.1	0609-03	Krotność = 0.7			
	analogia	164.61	m ²	164.61	
				RAZEM	164.61
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m ³		
d.1	1101-06	$164.61*0.03$	m ³	4.94	
				RAZEM	4.94
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 50 grub. 12 cm	m ²		
d.1	0611-03	164.61	m ²	164.61	
				RAZEM	164.61
10	NNRNKB	Obetonowanie belek stalowych	m ³		
d.1	202 0230-04	$0.13*0.15*2.14*(49.10/1.50)$	m ³	1.37	
	analogia			RAZEM	1.37
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej podposadzkowe - układane na sucho	m ²		
d.1	0607-01	164.61	m ²	164.61	
				RAZEM	164.61
12	NNRNKB	(z.VI) Posadzki betonowe B 15 grubości 5.0 cm zatarte na gładko wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1129-02	164.61	m ²	164.61	
	analogia			RAZEM	164.61
13	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	02 1116-07	164.61	m ²	164.61	
				RAZEM	164.61
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	164.61	m ²	164.61	
				RAZEM	164.61
15	KNR 4-01	Wykonanie wykragleń przy styku ścian z podłogą	m		
d.1	0817-05	$49.10*2+2.14*2+5.95*2+0.60*4*2$	m	119.18	
				RAZEM	119.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z wywinieciem na ściany - typu tarkett 164.61*1.1	m ² m ²	 181.07	
				RAZEM	181.07
17 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 181.07	m ² m ²	 181.07	
				RAZEM	181.07
18 d.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 16	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
19 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 16	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
20 d.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 25 km z utylizacją materiałów rozbiórkowych 164.61*(0.02+0.04+0.06)+210*0.07*0.07+3.05	m ³ m ³	 23.83	
				RAZEM	23.83
2		Remont ścian			
21 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po rozebranych ścianach i ościeżach 3.30*6+8.75-1.20+(1.00*2+1.35)*12+(2.00*2+1.40)*6	m m	 99.95	
				RAZEM	99.95
22 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - pod boazerią ((30.30+18.80+2.14)*2-8.75)*1.62-0.80*1.62*16	m ² m ²	 131.11	
	pod boazerią na ścianach	220.73*0.20	m ²	44.15	
				RAZEM	175.26
23 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((30.30+18.80+2.14)*2-8.75)*(3.10-1.62)+(5.65*2+8.75)*3.30+0.60*4*2*3.30	m ² m ²	 220.73	
				RAZEM	220.73
24 d.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - zewnętrzne naroża okienne (1.00*2+1.35)*12+2.00*2*16+3.10*2+(2.00*2+1.40)*4	szt. szt.	 132.00	
				RAZEM	132.00
25 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach. 5.65*8.75+0.60*8.75	m ² m ²	 54.69	
				RAZEM	54.69
26 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 54.69+119.18*1.60	m ² m ²	 245.38	
				RAZEM	245.38
27 d.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (119.18-16*0.80)*1.65	m ² m ²	 175.53	
				RAZEM	175.53
28 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.25*4+0.80*2*6	m m	 22.60	
				RAZEM	22.60
29 d.2	kalk. własna	Odwodnienie oraz późniejsze nawodnienie pionów c.o. 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
30 d.2	KNNR 8 0417-03 z.0.2.9.2 analogia	Demontaż i montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm - materiały z demontażu 6	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
		59.40+4*1.41*1.98	m ²	70.57	
				RAZEM	70.57
3		Montaż naświetli			
32	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - naświetla	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
33	KNR 7 d.3 0701-03	Naświetla z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ²	m ²		
		1.35*1.00*10	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
34	KNR 4-01 d.3 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 25 km z utylizacja materialow rozbiorkowych	m ³		
		13.50*0.08	m ³	1.08	
				RAZEM	1.08