

LEGENDA:

- GRANICA TERENU OPRACOWANIA
- MAKSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- PROJEKTOWANE PAWILONY PARKOWE:
  A. KAWIARNIA
  B. GALERIA
- LICZBA KONDYGNACJI
- WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
- WEJŚCIA TECHNICZNE
- WEJŚCIA DO PARKU
- 6,00m n.p.'0"W. RZĘDNE PROJEKTOWANE
- LOKALIZACJA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH W ISTNIEJACEJ ZATOCE PARKINGOWEJ POZA OBRĘBEM PARKU PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PAWILONÓW PARKOWYCH (W TYM 1 M.P. PRZEWIDZIANE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
- +HP ISTNIEJĄCY HYDRANT POŻAROWY
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PARKU
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PLACU ZABAW I PARKU PSIEGO
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE PARKOWE:

- ZWIROWE PIESZE (TYPU HANSEGRAND)
- KOSTKA BRUKOWA - CIĄGI PIESZE
- KOSTKA BRUKOWA - DO 3,5 tony
- ASFALTOWE DO 3,5 tony
- PLYTY BETONOWE 60x90 cm DZIELONE KOSTKĄ BRUKOWĄ
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 10x10 cm
- NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE NA PLACU ZABAW

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE

- OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO ALLURA LED 51W
- OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO ALLURA LED 38W
- OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO ALLURA LED 26W
- OPRAWY OŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO - NISKI SLUPEK ...
- OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO DOZIEMNE ROCCA MAXI LED 45W
- OPRAWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO DOZIEMNE LINIOWE LIMARK
- ŁAWKI Z OPARCIAMI
- ŁAWKI BEZ OPARC
- sp STOLIKI PIKNIKOWE
- K3 KOSZE NA ODPADY - POTRÓJNE, DO SEGREGACJI
- K KOSZE NA ODPADY - POJEDYNCZE
- Kph KOSZE Z PODAJNIKIEM TOREBEK HIGIENICZNYCH (PARK PSI)
- Ś ŚMIETNIK
- KRATA ZABEZPIECZAJĄCA DRZEWO
- Sm STOJAKI NA ROWERY
- SLUPKI DROGOWE
- T TABLICA INFORMACYJNA
- MASZTY PRZY POMNIKU
- MP LOKALIZACJA POMNIKA MISJI POKOJOWYCH
- JP LOKALIZACJA POMNIKA JÓZEFA POLIŃSKIEGO
- Rz MIEJSCE NA RZEŹBĘ KONTYNENTÓW
- DR PROJEKTOWANY DREWNIANY PODEST NA PLACU ZABAW
- Kogr KRAN OGRODOWY W PARKU PSIM
- SP-1 - SP-8 KRANY DO PODLEWANIA ZIELENI

- F PROJEKTOWANY ZESPÓŁ FONTANN TYPU "DRY PLAZA"
- PZ PROJEKTOWANY PLAC ZABAW, URZĄDZENIA ZABAWOWE
- S PROJEKTOWANA SIŁOWNIA PLENEROWA WG PROJEKTU "WARSZAWA W DOBREJ KONDYCJI"
- PP PROJEKTOWANY PARK PSI
- Bo PROJEKTOWANE POLE DO GRY W BOULE
- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
- PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACYJNY

ZIELEŃ

(niniejszy rysunek obejmuje roślinność istniejącą i projektowaną, gospodarkę drzewostanem wg. rys. szczegółowych):

- DRZEWA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
- DRZEWA PROJEKTOWANE
- ŻYWOPŁOTY PROJEKTOWANE
- KRZEWY I ROŚLINY OKRYWOWE PROJEKTOWANE
- BYLINY PROJEKTOWANE
- TRAWNIKI PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANY NASYP ZIEMNY - POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEJ GÓRKI

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- ZK ZŁĄCZE KABLOWE
- ePNN PROJ. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
- T PROJ. SIEĆ TELETECHNICZNA
- P PROJ. SIEĆ ZASILANIA FONTANNY
- P1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA DO USUNIĘCIA
- P SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA DO PRZEBUDOWY
- P1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA DO PRZEBUDOWY (PO ISTNIEJACEJ TRASIE)

BRANŻA WOD-KAN

- W Kg PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- Kd PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- Kt PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. SIEĆ INSTALACJI WODNEJ FONTANNY

± 0,00=6,41 m n.p. "0" W.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.
2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OS ÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.
3. DETALE I ACZENIA SYSTEMOWE WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTÓW.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY PRAWA BUDOWLANEGO.
5. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY JAK PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB RÓWNOWAŻNE, POSIADAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
6. KOLORYSTYKĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. KOLORYSTYKA WNĘTRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE AUTORSKIM
7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA I ZGODY PROJEKTANTA.
8. RZUTY, PRZEKROJE I ELEWACJE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
9. DOKŁADNE USYTUOWANIE OSI I SŁUPÓW ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG. PROJ. KONSTRUKCJI
10. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.
11. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Czuba Latoszek Sp. z o.o.
01-755 Warszawa, ul. Kowalskiego 67, tel/fax: 022 633 70 66
archbiuro@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWY DWÓCH PAWILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ.
PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLIŃSKIEGO
Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy, ul. Szaserów
Nr ew. działek: 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28
obręb 3-04-07

INWESTOR
M. St. Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe
Warszawska 4, Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Anna Lubońska	Wa 45/99	
mgr inż. arch. Piotr Czuba		
mgr inż. arch. Maciej Latoszek		
tech. arch. Wioletta Wojtaszewska		
mgr inż. arch. Inż. Agnieszka Kowalewska		
mgr inż. arch. Inż. Katarzyna Dankiewicz		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Teresa Gras	Wa-1/97	

TYTUŁ RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA RYSUNKU: MAJ 2014
SKALA RYSUNKU: 1:500

NR RYSUNKU
14.01.PB.01

Prawa autorskie: Wszystkie tego rysunku są własnością Czuba Latoszek Sp. z o.o.
Rysunek nie może być powielany ani kopiowany, w całości lub w częściach, bez zgody/zezwolenia Czuba Latoszek Sp. z o.o.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 ze dn. 04.02.1994 r.)