

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji frontowej
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole nr 57 Warszawa ul. Pustelnicka 57
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 6.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz
-4388-

Data opracowania
6.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST 1	Elewacja frontowa			
1	KNNR-W 3	Oczyszczenie ścienne murów z cegły z wystrojem architektonicznym R-0,	m ²		
d.1	1201-02	5 Krotność = 0.5			
	okna, drzwi	1.40*1.70*8*2+1.50*2.00 A (obliczenia pomocnicze)		41.08	
				=====	
	elewacja frontowa	(12.13*2+5.45+0.90*2)*7.31 B (obliczenia pomocnicze)		41.08	
				230.34	
				=====	
		230.34-41.08	m ²	230.34	
				189.26	
				RAZEM	189.26
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	7.00*2	m	14.00	
				RAZEM	14.00
3	ZKNR C-1	Gruntowanie ścian bardzo nasiąkliwych - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	0302-04	189.26	m ²	189.26	
				RAZEM	189.26
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-02	189.26	m ²	189.26	
				RAZEM	189.26
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01	4.50	m ²	4.50	
	ściany			RAZEM	4.50
6	KNNR 2	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): warstwa z włókna szklanego (podwójnie)	m		
d.1	1902-13	7.50*2	m	15.00	
	analogia			RAZEM	15.00
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	189.26	m ²	189.26	
				RAZEM	189.26
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - z demontażu mnoż. 0,3	m		
d.1	0510-04	Krotność = 0.3			
	analogia	7.00*2	m	14.00	
				RAZEM	14.00
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-05	41.08	m ²	41.08	
				RAZEM	41.08
10	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01	189.26	m ²	189.26	
				RAZEM	189.26
11	kalk. własna	Koszt pracy rusztowań	mg		
d.1		40.00	mg	40.00	
				RAZEM	40.00
12	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	190.00	m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
13	KNNR 2	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	190.00	m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
14	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²		
d.1	1614-02	4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00