

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy. 22.1*44	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
2	KNR 4-01 0108-02 0108-04 analogia	Wywóz sztucznej trawy wraz z utylizacją 22.1*44*0.05	m ³ m ³	 48.620	
				RAZEM	48.620
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 22.1*2+44*2	m m	 132.200	
				RAZEM	132.200
4	KNR 2-23 0310-07 analogia	Demontaż bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej. R=0,5 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - potrącenie za 5 cm Krotność = -1 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
7	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 972.40*0.15	m ³ m ³	 145.860	
				RAZEM	145.860
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 972.40*0.15+132.20*0.3*0.08	m ³ m ³	 149.033	
				RAZEM	149.033
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 132.20	m m	 132.200	
				RAZEM	132.200
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
11	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - potrącenie za 5 cm Krotność = -5 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
13	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - potrącenie za 5 cm Krotność = -5 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
14	kalk. własna	Wykonanie warstwy ET grubości 35 mm. 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
15	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni sportowej dwuwarstwowej typu natrysk grubości 13 mm, kolor czerwony 972.40	m ² m ²	 972.400	
				RAZEM	972.400
16	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000