

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZESPOŁU BOISK W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 75
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Bartosika 5
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02		ha	0.10	
	analogia	(22.1*44)/10000		RAZEM	0.10
2	KNR 2-23	Demontaż bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (R,S=0,7; M=0)	szt.		
d.1	0310-07		szt.	2.00	
	analogia	2		RAZEM	2.00
3		Rozebranie nawierzchni syntetycznej za trawy	m ²		
d.1	kalk. własna		m ²	972.40	
		22.1*44		RAZEM	972.40
4	KNR-W 2-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.1	01 0304-01		m ³	29.17	
		22.1*44*0.03		RAZEM	29.17
5	KNR-W 4-	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m x 2	m ³		
d.1	01 0105-07		m ³	29.17	
		Krotność = 2 poz.4		RAZEM	29.17
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	31.17	
		poz.4+poz.13		RAZEM	31.17
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km do 15 km	m ³		
d.1	0108-12		m ³	31.17	
		Krotność = 14 poz.6		RAZEM	31.17
8	Kalkulacja	Utylizacja nawierzchni syntetycznej - trawy	m ³		
d.1	własna		m ³	19.45	
		22.1*44*0.02		RAZEM	19.45
2		Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej			
2.1		Podbudowa i nawierzchnia			
9	KNR 2-23	Uzupełnienie podbudowy z kruszyw łamanych z zagęszczeniem (wyprofilowanie spadku na powierzchni 972,4m2)	m ²		
d.2.	0110-01		m ²	200.00	
1		200		RAZEM	200.00
10		Dostawa i montaż nawierzchni elastycznej typu ET grubości 35mm przepuszczalnej	m ²		
d.2.	wycena		m ²	972.40	
1	własna	22.1*44		RAZEM	972.40
11		Wykonanie nawierzchni sportowej dwuwarstwowej o łącznej grubości 13mm (granulat gr. 10mm + natrysk w kolorze czerwonym 3mm) z malowaniem linii	m ²		
d.2.	wycena		m ²	972.40	
1	własna	poz.10		RAZEM	972.40
2.2		Osprzęt boiska i sprzątanie po robotach			
12	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (nowe z atestami)	szt.		
d.2.	0310-07		szt.	2.00	
2		2		RAZEM	2.00
13	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci (wywiezienie pozycja od 6 i 7)	m ³		
d.2.	0101-01		m ³	2.00	
2		2		RAZEM	2.00