

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Białowieskiej na odcinku pomiędzy ul. Łukowską, a ul. Igańską,**

Orientacyjny zakres robót obejmuje:

- rozebranie i ułożenie krawężników 15x30 na ławie betonowej ok. 330 mb,
- rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35 ok. 540 m²,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, ok. 12 m²,
- rozebranie obrzeży 8x30 cm, ok. 260 m,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm ok. 1330 m²,
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm ok. 560 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia ok. 560 m²,
- ułożenie chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm ok. 560 m²,
- wjazd – przełożenie kostki betonowej 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok. 57 m²,
- ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych o grubości 10 cm, długość ok. 264 m,
- skropienie podbudowy asfaltem – powierzchnia ok. 1250 m²,
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 6 cm, o powierzchni ok. 1250 m².
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm, o powierzchni ok. 1250 m².
- regulacja studzienek szt. 8,

Czas realizacji – siedem tygodni od daty wprowadzenia wykonawcy na budowę.

Teren przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy protokołem w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

Odbiór końcowy robót zostanie dokonany przez Zamawiającego protokołem powykonawczym w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Rozliczenie wykonanych robót zostanie dokonane na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury Vat z ustalonym w umowie wynagrodzeniem ryczałtowym .

2. Rodzaj robót i warunki wykonania robót określają: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr do niniejszej SIWZ.

3 Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV

45233140-2 roboty drogowe