

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzek klas i korytarza			
1.1	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
1		Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem)	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
1		135.00	m <sup>2</sup>	135.00	
				RAZEM	135.00
3	KNR-W 4-	Demontaż kraty stalowej - wykucie z muru	szt.		
d.1.	02 40203-				
1	03				
	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01	Wymiana i uzupełnienie cokołów i listew przyściennych	m		
d.1.	0815-07				
1		487-8-20	m	459.00	
				RAZEM	459.00
5	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1.	0507-04				
1	z.o.3.4.	8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.00
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek R=0,50	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-06				
1		21	m <sup>2</sup>	21.00	
				RAZEM	21.00
7	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.		
d.1.	0815-09				
1		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11				
1		3.50	m <sup>3</sup>	3.50	
				RAZEM	3.50
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-12				
1		Krotność = 24 poz.8	m <sup>3</sup>	3.50	
				RAZEM	3.50
10	KNR-W 2-	Posadzki z deszczulek układane na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1122-03				
1		21	m <sup>2</sup>	21.00	
				RAZEM	21.00
11	ZKNR C-2	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0615-01				
1		661.40-8-27.30	m <sup>2</sup>	626.10	
				RAZEM	626.10
12	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg - progi dębowe	szt.		
d.1.	0411-08				
1		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-02				
1		poz.11	m <sup>2</sup>	626.10	
				RAZEM	626.10
14	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek z deszczulek lakierem poliuretanowym (3-krotnie) + podkład	m <sup>2</sup>		
d.1.	1111-08				
1		poz.13	m <sup>2</sup>	626.10	
				RAZEM	626.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.	0507-04				
1		poz.5	m	8.00	
				RAZEM	8.00