

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 8.58	m ²		
			m ²	8.580	
				RAZEM	8.580
2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 8.58	m ²		
			m ²	8.580	
				RAZEM	8.580
3	KNR 2-02 0131-01	Ściany budynków wielokondyg.z pust.ściennych ceram.typu Max/220 o grub.19 cm 17.64	m ²		
			m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 35.28	m ²		
			m ²	35.280	
				RAZEM	35.280
5	NNRNKB 202 1124-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 7.7	m ²		
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
6	NNRNKB 202 1124-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm Krotność = 3 7.7	m ²		
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
7	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 7.7	m ²		
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
8	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 7.7	m ²		
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 193.52	m ²		
			m ²	193.520	
				RAZEM	193.520
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 34.2	m ²		
			m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
11	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 23.8	m ²		
			m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.7	m ²		
			m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
13	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe z HPL gr 10mm w kolorze szarym 1.2	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNR-W 2-02 1028-02	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe z HPL gr 10 mm w kolorze białym, kompletne 2.64	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
15	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 62.15	m ²		
			m ²	62.150	
				RAZEM	62.150
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 95.17	m ²		
			m ²	95.170	
				RAZEM	95.170
18	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 123.68	m ²		
			m ²	123.680	
				RAZEM	123.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tylnku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 69.85	m ²	69.850	69.850
20	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 38.5	m ²	38.500	38.500
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 193.52	m ²	193.520	193.520
22	KNR 2-02 1511-07	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 32	m	32.000	32.000
23	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm 25	m	25.000	25.000
24	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2 61.27	m ²	61.270	61.270
25	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 61.27	m ²	61.270	61.270
26	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm 2	szt.	2.000	2.000
27	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 5	m ²	5.000	5.000
28	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 12	m	12.000	12.000
29	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 10	m	10.000	10.000
30	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 25	m	25.000	25.000
31	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 6	szt.	6.000	6.000
32	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 25	m	25.000	25.000
33	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 6	szt.	6.000	6.000
34	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm 2	szt.	2.000	2.000
35	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt.	2.000	2.000
36	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl.	2.000	2.000
37	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	25		m	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 5-08 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
	5		m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 25	m ³		
	5		m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 2.06	m ²		
			m ²	2.060	
				RAZEM	2.060
2	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100-analogia, obudowa konstrukcji podtrzymującej tor jezdny ścianki przesuwnej 20.66	m ²		
			m ²	20.660	
				RAZEM	20.660
3	KNNR-W 2 W1003-03	Boazerie z plicin=analogia, ścianka przesuwna, składana, systemowa 29.39	m ²		
			m ²	29.390	
				RAZEM	29.390
4	NNRNKB 202 2016-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z płyt gipsowych 20.66	m ²		
			m ²	20.660	
				RAZEM	20.660
5	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 20.66	m ²		
			m ²	20.660	
				RAZEM	20.660
6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej-glazura 7.10	m ²		
			m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
8	KNNR-W 3 0307-01	Przebiecia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.05	m ³		
			m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
9	KNNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
11	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.22	m ³		
			m ³	0.220	
				RAZEM	0.220
12	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,za-grunt.siatkach 3.6	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
13	KNNR-W 3 0309-01	Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.01	m ³		
			m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
14	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 7.2	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
15	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm , 0.25	m ²		
			m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
16	KNNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintów., na ścianach w bud.mieszkalnych 3.5	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
21	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-analogia ustępy wiszące, montowane na stelażu 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3.0	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	NNRNKB 202 2024-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 50- obudowa stelaża miski ustępowej 2.82	m ²		
			m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
27	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-analogia skrzydła drzwiowe, wahadłowe z płyty HPL gr. 10 mm, kompletne, o wys. 120 cm 1.92	m ²		
			m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
28	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 25 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000