

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
sala gimnastyczna					
1	45400000-1	Remont pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału - Parter			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	5,70*2,85	m <sup>2</sup>	16,25	
				RAZEM	16,25
2	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetonowych o grubości do 20 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0303-01	(2,23*2,85*0,12)+(3,15*2,85*0,15)+(3,33*2,85*0,15)-(0,70*2,00*0,15)*2	m <sup>3</sup>	3,11	
				RAZEM	3,11
3	KNR 4-01	Wykucie ze ścian żelbetonowych krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 dla R=1,50	szt.		
d.1	0354-09	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
4	KNR 4-01	Wykucie ze ścian żelbetonowych ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 dla R=1,80	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2,00	
	analogia			RAZEM	2,00
5	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR-W 4-	Demontaż listew ściennych z drewna liściastego	m		
d.1	01 0815-05	6,40	m	6,40	
	analogia			RAZEM	6,40
7	KNR-W 4-	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	01 0815-08	22,00	m	22,00	
				RAZEM	22,00
8	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	0,90	szt.	0,90	
				RAZEM	0,90
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	(3,19*3,52)+(2,23*0,70)-(0,45*0,40)+(2,42*3,60)	m <sup>2</sup>	21,32	
				RAZEM	21,32
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	3,33*1,80	m <sup>2</sup>	5,99	
				RAZEM	5,99
11	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	poz.9+poz.10	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	27,31	
		poz.11	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	poz.12	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	poz.13	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
15	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-03	poz.14	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
16	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu - cokoły	m		
d.1	01 0705-01	poz.7	m	22,00	
				RAZEM	22,00
17	KNR 4-01	Naprawa tynku w miejscach rozbiórki ścianek działowych	m		
d.1	0705-02	19,20	m	19,20	
				RAZEM	19,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-01	0,05	m <sup>3</sup>	0,05	
				RAZEM	0,05
19	KNNR-W 2-	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0126-02	2,23*2,85	m <sup>2</sup>	6,36	
				RAZEM	6,36
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.19*2	m <sup>2</sup>	12,72	
				RAZEM	12,72
21	KNNR-W 4-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0716-02	poz.20	m <sup>2</sup>	12,72	
				RAZEM	12,72
22	KNNR-W 3	Wykonanie i montaż osłon na grzejniki dla R=1,50	m <sup>2</sup>		
d.1	0707-01		m <sup>2</sup>	3,12	
	analogia	3,12		RAZEM	3,12
23	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-05	1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
24	KNNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
25	KNNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową twardą (pod kolumny rusztowań)	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01		m <sup>2</sup>	10,00	
	analogia	10		RAZEM	10,00
26	KNNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.1	1612-05	2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04	(3,19*3,52)+(2,23*0,70)+(0,45*0,40)+(2,42*3,60)	m <sup>2</sup>	21,32	
				RAZEM	21,32
28	KNNR 9-29	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - rozstaw profili do 50 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0215-03	poz.27	m <sup>2</sup>	21,32	
				RAZEM	21,32
29	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2701-01	poz.10+poz.28	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.29	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
31	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-04	poz.30	m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
32	KNNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0713-01	(3,52*2,85)+(0,46*2,85)+(0,50*2,85)+(0,45*2,85)*2+(0,42*5,20)*2+(0,65*2,40)*2+(5,55*2,85)+(3,33*2,85)+(2,00*2,85)-(0,90*2,00)*2	m <sup>2</sup>	50,23	
				RAZEM	50,23
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2 poz.32	m <sup>2</sup>	50,23	
				RAZEM	50,23
34	KNNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	02 2011-02	poz.32	m <sup>2</sup>	50,23	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2- d.1 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.34	m <sup>2</sup>		50,23
			m <sup>2</sup>	50,23	
				RAZEM	50,23
36	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
37	KNR-W 2- d.1 02 1122-01	Posadzki z deszczulek układane na klej poz.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
38	KNR 4-01 d.1 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych 27,31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
39	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowym - trzykrotne poz.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
40	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 3 31,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31,00	
				RAZEM	31,00
41	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.35+6,36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56,59	
				RAZEM	56,59
42	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,31	
				RAZEM	27,31
43	KNR 2-02 d.1 1503-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbami magnetycznymi podłoży gipsowych bez szpachlowania 1,76*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,52	
				RAZEM	3,52
44	KNR 2-02 d.1 1503-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbami "tablicowymi" podłoży gipsowych bez szpachlowania poz.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,52	
				RAZEM	3,52
45	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.41+poz.42-(poz.43+poz.44)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76,86	
				RAZEM	76,86
46	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.2*0,20)+(poz.11*0,05)+1,00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,99	
				RAZEM	2,99
47	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24 poz.46	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,99	
				RAZEM	2,99
245430000-0	Remont sanitariatu - Parter				
48	KNR 4-01 d.2 0354-07 analogia	Wykucie ze ścian żelbetowych ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 dla R=1,80 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR 4-01 d.2 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z żelbetu 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	NNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	0302-01	0,10	m <sup>3</sup>	0,10	
				RAZEM	0,10
52	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-15	(2,23*2,56)*2+(1,30*2,56)*4-(0,70*2,00)-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	21,73	
				RAZEM	21,73
54	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-03	2,90	m <sup>2</sup>	2,90	
				RAZEM	2,90
55	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.2	0211-03	poz.54	m <sup>2</sup>	2,90	
				RAZEM	2,90
56	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0346-03	(1,30*2,56)-(0,70*2,00)	m <sup>2</sup>	1,93	
				RAZEM	1,93
57	KNR-W 4-	Przedzieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0713-02	4,20	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
58	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59	KNR-W 2-	Ścianka działowa pełna z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły dla h=1,20m	m <sup>2</sup>		
d.2	02 0126-01	1,32	m <sup>2</sup>	1,32	
				RAZEM	1,32
60	KNR-W 4-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0716-01	3,00	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
61	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-01	(2,23*2,56)*2+(1,88*2,56)*2-(0,90*2,00)+poz.60	m <sup>2</sup>	22,24	
				RAZEM	22,24
62	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.2	02 0840-08	2,00*2+4,60+0,90	m	9,50	
				RAZEM	9,50
63	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-06	poz.61	m <sup>2</sup>	22,24	
				RAZEM	22,24
64	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	4,20	
		4,20		RAZEM	4,20
65	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm załarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-01	poz.64	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
66	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-03	poz.65	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
67	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0605-03	poz.66	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
68	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2	0507-04	1	m	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR-W 2- d.2 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia płynna Krotność = 2 5,00	m <sup>2</sup>	5,00	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	5,00
70	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.66	m <sup>2</sup>	4,20	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	4,20
71	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.57	m <sup>2</sup>	4,20	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	4,20
72	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni stropów - tynków gładkich bez gruntowania poz.71	m <sup>2</sup>	4,20	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	4,20
73	KNR 4-01 d.2 0902-06 analogia	Montaż elementów skrzydeł drzwiowych (dwuskrzydłowych) z płyty HPL 10mm o wym. ca. 0,40x1,00 4	szt.	4,00	
			szt.	RAZEM	4,00
74	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km poz.55*0,05+0,50	m <sup>3</sup>	0,65	
			m <sup>3</sup>	RAZEM	0,65
3 45430000-0 Remont sanitariatów - Kond. -1					
75	KNR 4-01 d.3 0354-07 analogia	Wykucie ze ścian żelbetowych ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 dla R=1,80 3	szt.	3,00	
			szt.	RAZEM	3,00
76	KNR 4-01 d.3 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z żelbetu 1,80*2	m <sup>2</sup>	3,60	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	3,60
77	KNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1,80*2	m <sup>2</sup>	3,60	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	3,60
78	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,73*2,00)*2+(1,34*2,00)*4+(1,69*2,00)*2+(0,80*2,00)*2-(0,60*2,00)-(0,70*2,00)-(0,62*2,00)	m <sup>2</sup>	23,76	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	23,76
79	KNR-W 4- d.3 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,01*3,05)*2+(2,33*3,05)*2-(0,90*2,00)-(0,62*2,00)	m <sup>2</sup>	23,43	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	23,43
80	KNR-W 4- d.3 01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (1,73*1,05)*2+(1,34*1,05)*4+(1,69*1,05)*2+(0,80*1,05)*2	m <sup>2</sup>	14,49	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	14,49
81	KNR-W 4- d.3 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 2,32+4,68+1,35	m <sup>2</sup>	8,35	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	8,35
82	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,32+0,80	m <sup>2</sup>	3,12	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	3,12
83	KNR 4-04 d.3 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 4,68	m <sup>2</sup>	4,68	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	4,68
84	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.82+poz.83	m <sup>2</sup>	7,80	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	7,80
85	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.84	m <sup>2</sup>	7,80	
86	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	RAZEM	7,80
		poz.85	m <sup>2</sup>	7,80	
87	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>	RAZEM	7,80
		poz.86	m <sup>2</sup>	7,80	
88	ZKNR C-2 d.3 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m <sup>2</sup>	RAZEM	7,80
		poz.87	m <sup>2</sup>	7,80	
89	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	RAZEM	7,80
		(1,73*2,00)*2+(1,34*2,00)*4+(1,69*2,00)*2+(0,79*2,00)*2-(0,90*2,00)-(0,90*2,00)-(0,62*2,00)	m <sup>2</sup>	22,72	
				RAZEM	22,72
90	KNR-W 2- d.3 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2,00*5	m	10,00	
				RAZEM	10,00
91	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.89	m <sup>2</sup>	22,72	
				RAZEM	22,72
92	KNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,80	m	1,80	
				RAZEM	1,80
93	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	7,80	
				RAZEM	7,80
94	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	7,80	
		poz.93		RAZEM	7,80
95	NNRKNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	37,92	
		poz.79+poz.80		RAZEM	37,92
96	NNRKNB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	8,35	
		poz.81		RAZEM	8,35
97	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.95+poz.96	m <sup>2</sup>	46,27	
				RAZEM	46,27
98	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		poz.84*0,05+0,70	m <sup>3</sup>	1,09	
				RAZEM	1,09