

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 4-02 0520-09	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość elementów do 9	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		77,39	m ²	77,390	
				RAZEM	77,390
9	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		34,44	m ²	34,440	
				RAZEM	34,440
10	KNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		34,44	m ²	34,440	
				RAZEM	34,440
11	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
15	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
16	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
17	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR-W 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR-W 2 W0901-01	Zaprawy wyrównujące grubości 5.00 mm na gotowym suchym podłożu pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych 77,39	m ² m ²	 77,390	 77,390
				RAZEM	77,390
20	NNRNKB 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 34,44	m ² m ²	 34,440	 34,440
				RAZEM	34,440
21	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 38,9	m ² m ²	 38,900	 38,900
				RAZEM	38,900
22	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 77,39	m ² m ²	 77,390	 77,390
				RAZEM	77,390
23	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 34,44	m ² m ²	 34,440	 34,440
				RAZEM	34,440
24	KNR-W 4- 01 1105-06	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych zdejmowanych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym bezbarwnym lub matowym o grubości 4 mm i powierzchni ponad 0.5 m ² - analogia wstawienie luster 4,10	m ² m ²	 4,100	 4,100
				RAZEM	4,100
25	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 7	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
26	KNR-W 2- 15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 7	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
28	KNR-W 2- 15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 7	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
29	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
30	KNNR 2 1108-03	Boazerie płycinowe-analogia ścianki działowe, systemowe z HPL, kompletne z okuciami i mocowaniem 27,4	m ² m ²	 27,400	 27,400
				RAZEM	27,400
31	KNR-W 2- 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
32	KNR-W 2- 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 3,8	m ² m ²	 3,800	 3,800
				RAZEM	3,800
33	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 15	m ³ m ³	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
34	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 15	m ³ m ³	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000