



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

UD-VI-WZP.271. .2017.ALU

Warszawa, dn. 04 sierpnia 2017 r.

Nr pisma

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/66/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach w ramach zadań pn.: **Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie numer sprawy UD-VI-ZP/66/17.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej publikuje odpowiedzi udzielone przez Wydział Infrastruktury na pytania zadane do przetargu:

A. wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 (termomodernizacja).

1) Przedmiar robót instalacji sanitarnych:

- w przedmiarze brak jest demontażu izolacji gipsowej z rurociągów do demontażu

Dodano że izolację wraz z otuliną gipsową

2) brak jest rozbiórki drabinek sportowych i ich ponownego montażu

Dodano komplet demontażu i montażu

3) brak jest rozebrania zabudów grzejników

Uzupełniono

4) brak jest rozbiórki zabudowy G-K

Uzupełniono rozbiórki i ponowne zabudowy pionów w sanitariatach

5) brak jest rozbiórki zabudowanych pionów centralnego ogrzewania w łazienkach wraz jej odtworzeniem i ułożeniem płytek

Zabudowy powstały po wykonaniu projektu, uzupełniono

6) brak jest rozbiórki kanałów przykrytych wykładziną „tarkiett” i jej naprawy/uzupełnienia

Nie ma konieczności rozbierania kanałów, nowe instalacje pod stropem

7) w podstawach KNR dotyczących montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania brak jest kształtek, proszę o zmianę podstaw KNR na odpowiadające równoważnie montażowi instalacji z rur zaprasowywanych tj. KNR-W 2-15 404-... lub KNR 0-35 200-...

Zmieniono KNR – W 2-15 404-....

8) w podstawach KNR dotyczących montażu zaworów brak jest kształtek gwintowanych proszę o zmianę

Uzupełniono

9) w STWiOR jest mowa o „Pionów prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane oraz gałęzek podłączeniowych grzejników nie należy izolować.” Wg. przedmiaru suma ilości izolacji odpowiada sumie ilości rurociągów

Poprawiono ilość izolacji dn22mm

10) na projekcie brak jest oznaczeń średnic pionów

Zostanie przesłane dla wykonawcy

11) w przedmiarze brak jest zaworów odcinających pod odpowietrznikami pionów centralnego ogrzewania

Skorygowano na odpowietrzenia z zaworem

12) poz. 6 KNR 4-02 515-01 – nie odpowiada demontażowi grzejników

Zmieniono KNR 4-02 0520-01

13) czy zawory regulacyjne mają być łączne na śrubunki?

Tak, dodano kształtki gwintowane

14) w przedmiarze występują pozycje demontaż i montaż nowych umywalek nabladowych, demontaż baterii umywalkowych i montaż baterii umywalkowych uruchamianych przyciskiem z mieszaczem termostatycznym, wykonanie blatów umywalkowych z płyt HPL – wszystkie łazienki posiadają blaty z konglomeratu, część łazienek po remoncie jest jeszcze na gwarancji (co w tym przypadku), łazienki po remoncie posiadają baterie termostatyczne czasowe

Zakres prac dot. instalacji wody użytkowej ulega zmianie – istniejące umywalki nabladowe pozostają bez zmiany

15) w przedmiarze występuje montaż mieszaczy w natryskach i baterii czasowy podtynkowych (natryski na gwarancji) co wiąże się z rozebraniem kabin natryskowych, rozebraniem okładzin ściennych itp.

Tak, montaż mieszaczy w natryskach i baterii czasowych podtynkowych

16) poz. 71 KNR 4-02 112-01 – nie odpowiada demontażowi umywalki

Zmieniono KNR 4-02 0219-04

B. wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 (termomodernizacja).

1) W podstawach KNR dotyczących montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania brak jest kształtek, proszę o zmianę podstaw KNR na odpowiadające równoważnie montażowi instalacji z rur zaprasowywanych tj. KNR-W 2-15 404-... lub KNR 0-35 200-...

W przedmiarze KNR-W 2-15 0403-.... z pozycji 26, 27, 28, 29 i 30 należy zmienić na KNR – W 2-15 404-...

2) W przedmiarze brak jest zaworów odcinających pod odpowietrznikami pionów centralnego ogrzewania

W przedmiarze należy doliczyć 30 szt. zaworów kulowych DN15 pod odpowietrznikami pionów c.o. (taka sama ilość zaworów co ilość odpowietrzników)

3) W przedmiarze brak jest zaworów termostatycznych przy grzejnikach

W przedmiarze należy doliczyć 137 szt. zaworów termostatycznych

4) W przedmiarze występują 132 szt. głowic termostatycznych a grzejników jest 140 szt. proszę o wyjaśnienie rozbieżności

Głowic termostatycznych jest 140 szt. (taka sama ilość co grzejników)