

PYTANIA DO PRZETAGU:

Dotyczy: UD-VI-ZP/66/17 Wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach (termomodernizacja) w budynkach 4 szkół

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych uwag:

Przedmiar robót instalacji sanitarnych:

- w przedmiarze brak jest demontażu izolacji gipsowej z rurociągów do demontażu
- brak jest rozbiórki drabinek sportowych i ich ponownego montażu
- brak jest rozebrania zabudów grzejników
- brak jest rozbiórki zabudowy G-K
- brak jest rozbiórki zabudowanych pionów centralnego ogrzewania w łazienkach wraz jej odtworzeniem i ułożeniem płytek
- brak jest rozbiórki kanałów przykrytych wykładziną „tarkiett” i jej naprawy/uzupełnienia
- w podstawach KNR dotyczących montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania brak jest kształtek, proszę o zmianę podstaw KNR na odpowiadające równoważnie montażowi instalacji z rur zaprasowywanych tj. KNR-W 2-15 404-... lub KNR 0-35 200-...
- w podstawach KNR dotyczących montażu zaworów brak jest kształtek gwintowanych proszę o zmianę
- w STWiOR jest mowa o „Pionów prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane oraz gałęzek podłączeniowych grzejników nie należy izolować.” Wg. przedmiaru suma ilości izolacji odpowiada sumie ilości rurociągów
- na projekcie brak jest oznaczeń średnic pionów
- w przedmiarze brak jest zaworów odcinających pod odpowietrznikami pionów centralnego ogrzewania
- poz. 6 KNR 4-02 515-01 – nie odpowiada demontażowi grzejników
- czy zawory regulacyjne mają być łączne na śrubunki?
- w przedmiarze występują pozycje demontaż i montaż nowych umywalek nablatawowych, demontaż baterii umywalkowych i montaż baterii umywalkowych uruchamianych przyciskiem z mieszaczem termostatycznym, wykonanie blatów umywalkowych z płyt HPL – wszystkie łazienki posiadają blaty z konglomeratu, część łazienek po remoncie jest jeszcze na gwarancji (co w tym przypadku), łazienki po remoncie posiadają baterie termostatyczne czasowe
- w przedmiarze występuje montaż mieszaczy w natryskach i baterii czasowy podtynkowych (natryski na gwarancji) co wiąże się z rozebraniem kabin natryskowych, rozebraniem okładzin ściennych itp.
- poz. 71 KNR 4-02 112-01 – nie odpowiada demontażowi umywalki

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych uwag:

- w podstawach KNR dotyczących montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania brak jest kształtek, proszę o zmianę podstaw KNR na odpowiadające równoważnie montażowi instalacji z rur zaprasowywanych tj. KNR-W 2-15 404-... lub KNR 0-35 200-...
- **w przedmiarze brak zaworów odcinający pod odpowietrzenia pionów centralnego ogrzewania**
- **w przedmiarze brak jest zaworów termostatycznych przy grzejnikach**
- **w przedmiarze występują 132 szt. głowic termostatycznych a grzejników jest 140 szt. proszę o wyjaśnienie rozbieżności**