

PRZEDMIAR - ZSTAWIENIE URZĄDZEŃ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

NAZWA INWESTYCJI : Street Workoutu
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Łukowska, obręb: 3-05-17, działka ew. nr 11/11
INWESTOR : Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Mytych
DATA OPRACOWANIA : 21.08.17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	1	Roboty przygotowawcze			
	1	Roboty pomiarowe, wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szl		
	d.1	1	szl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
	2.1	OBRZEŻA BETONOWE			
	2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
	d.2. 0401-03		m	36,120	
	1	36,12	m	RAZEM	36,120
	3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Beton klasy nie niższej niż C12/15	m³		
	d.2. 0402-04		m³	1,315	
	1	poz. 2*0.14*0.26	m³	RAZEM	1,315
	4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	d.2. 0407-01		m	36,120	
	1	poz. 2	m	RAZEM	36,120
	5	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m³		
	d.2. 0221-02		m³	3,251	
	1	poz. 2*0.3*0.3	m³	RAZEM	3,251
	6	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - za 9 km	m³		
	d.2. 0208-02		m³	3,251	
	1	Krotność = 9 poz. 5	m³	RAZEM	3,251
	2.2	NAWIERZCHNIA - żwirowa			
	7	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m²		
	d.2. 0101-01		m²	79,300	
	2	79,3	m²	RAZEM	79,300
	8	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości; za dalsze 10 cm	m²		
	d.2. 0101-02		m²	79,300	
	2	Krotność = 2 poz. 7	m²	RAZEM	79,300
	9	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV	m²		
	d.2. 0103-04		m²	79,300	
	2	poz. 7	m²	RAZEM	79,300
	10	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - geowłóknina filtracyjno - separacyjna	m²		
	d.2. 0101-02		m²	79,300	
	2	poz. 7	m²	RAZEM	79,300
	11	Płaskownice - warstwa odsączająca żwirowa	m³		
	d.2. 0606-06		m³	23,790	
	2	analogia poz. 7*0.3	m³	RAZEM	23,790
	12	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatką	m²		
	d.2. 0209-02		m²	30,000	
	2	(8.7*2+9.3*2)*0.5	m²	RAZEM	30,000
	13	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m³		
	d.2. 0221-02		m³	23,790	
	2	poz. 7*0.30	m³	RAZEM	23,790
	14	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - za 9 km	m³		
	d.2. 0208-02		m³	23,790	
	2	Krotność = 9 poz. 13	m³	RAZEM	23,790
3		Wypożyczenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz.	Razem
15	kalk. indyw.	Urządzenia Street Workout'u wraz z transportem i montażem	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. indyw.	Tablica z regulaminem z montażem	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. indyw.	Kontrola pomontażowa wg normy PN-EN 16630:2015-06 wraz z uzyskaniem certyfikatu pozytywnego z inspekcji (wymagany do odbioru prac bez usterek).	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000