

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA Z PRZYKRYCIEM I ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECH-
NICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ADRES INWESTYCJI : AL. ST.ZJEDNOCZONYCH WARSZAWA, NR DZ.119, OBREB NR 3-01-14, PRAGA POŁUD-
NIE
INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica PRAGA POŁUDNIE
ADRES INWESTORA : ul. GROCHOWSKA 274 03-418 Warszawa
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Grzebelec
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2018r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2018r

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR


Agnieszka Dynowska
-3962-

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			10.00	m	10.00	
					RAZEM	10.00
15	KNR 5-14 d.1. 0101-04 1	ST.03.01. 00	Montaż rozdzielnic „TG z wyposażenie wg schematu”	kpl		
			1.00	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
16	KNR 5-14 d.1. 0101-01 1	ST.03.01. 00	Montaż tablicy sterowniczej „TS” z wyposażeniem wg schematu.	szt.		
			1.00	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
17	KNR-W 5- d.1. 08 0309- 1 03	ST.03.01. 00	Montaż gniazd wtyczkowych podwójnych 2-bieg. 10A/Z 2.5 mm ² .IP44	szt.		
			2.00	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
18	KNR 5-08 d.1. 0402-02 1	ST.03.01. 00	Wyłącznik 1-bieg. 16A w obudowie IP65	szt.		
			2.00	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
19	KNR-W 4- d.1. 03 1202- 1 01	ST.03.01. 00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycz- nego niskiego napięcia	po- miar.		
			21.00	po- miar.	21.00	
					RAZEM	21.00
20	KNR-W 4- d.1. 03 1205- 1 05	ST.03.01. 00	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	po- miar.		
			1.00	po- miar.	1.00	
					RAZEM	1.00
21	KNR-W 4- d.1. 03 1205- 1 06	ST.03.01. 00	Następny pomiar skuteczności zerowania	po- miar.		
			3.00	po- miar.	3.00	
					RAZEM	3.00
22	KNR 13-21 d.1. 0301-03 1	ST.03.01. 00	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.		
			1.00	kpl.po m.	1.00	
					RAZEM	1.00
23	KNR 13-21 d.1. 0301-04 1	ST.03.01. 00	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
			77.00	kpl.po m.	77.00	
					RAZEM	77.00
24	KNR 13-21 d.1. 0301-03 1	ST.03.01. 00	Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.po m.		
			6.00	kpl.po m.	6.00	
					RAZEM	6.00
25	KNP 18 d.1. 1301- 1 01.03	ST.03.01. 00	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napię- cia do 20 pól	szt		
			1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
26	KNP 18 d.1. 1310- 1 01.01	ST.03.01. 00	Pomiar wyłącznika NN	szt		
			1.00	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
27	KNP 18 d.1. 1307- 1 01.01	ST.03.01. 00	Pomiar stycznika NN na prąd do 25A	szt		
			5.00	szt	5.00	
					RAZEM	5.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8.00	po- miar.	8.00	
					RAZEM	8.00