

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw LED do przykręcania na cegle lub betonie 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika schodowego w puszcze 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika krzyżowego podtynkowego w puszcze 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 5 0312-06	Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 25 A 1-biegunowe 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNR 4-03 0502-06	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 3-biegunowych do 60 A 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
12	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
14	KNR 4-03 0206-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do Cu 10 mm ² w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej w korytkach lub na drabinkach 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
15	KNR 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm ² w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNR 4-03 0102-01	Wymiana rur winidurkowych o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
17	KNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
18	KNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle 30	m		
			m	30,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 30	szt.	RAZEM	30,000
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 cęg. w ścianach lub stropach z cegły 30	otw.		
			otw.	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
22	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
23	KNR 4-03 0404-02	Wymiana przełącznika zmierzchowego w obudowie z tworzyw sztucznych i puszek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 4 odgałęzienia z podłączeniem i zadławieniem przewodów 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
24	KNR 4-03 1204-02 analogia	Sprawdzenie i regulacja działania przełącznika zmierzchowego 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNR 4-03 0303-06	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m ² na betonie 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR-W 9 1008-05	Wymiana lampyLED w oprawach oświetlenia zewnętrznego 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
27	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 30	pomiar		
			pomiar	30,000	
				RAZEM	30,000
28	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 30	pomiar		
			pomiar	30,000	
				RAZEM	30,000