

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	190,00	m ²	190,00	190,00
				RAZEM	
2	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o.				
	3.4.	10+6	m	16,00	16,00
				RAZEM	
3	KNNR 7	Montaż progów i listew osłaniających aluminiowych	m		
d.1	0507-04	poz.2	m	16,00	16,00
				RAZEM	
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	311,00	m ²	311,00	311,00
				RAZEM	
5	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05	162,00	m	162,00	162,00
				RAZEM	
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-03	125,00	m ²	125,00	125,00
				RAZEM	
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.6	m ²	125,00	125,00
				RAZEM	
8	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm	m ²		
d.1	0604-04	poz.6	m ²	125,00	125,00
				RAZEM	
9	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - do- datek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	0604-06	poz.8	m ²	125,00	125,00
				RAZEM	
10	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygoto- wanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.1	0605-03	poz.6	m ²	125,00	125,00
				RAZEM	
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.6*0,05	m ³	6,25	6,25
				RAZEM	
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 24 poz.11	m ³	6,25	6,25
				RAZEM	
13	ZKNR C-2	System parkietowy. Demontaż ćwierćwałków dla R=0,50	m		
d.1	0615-07 analogia	255+27+15+21+15+13	m	346,00	346,00
				RAZEM	
14	ZKNR C-2	Wymiana listew przyściennych dla R=0,85	m		
d.1	0615-06	poz.13	m	346,00	346,00
				RAZEM	
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.14*0,20	m ²	69,20	69,20
				RAZEM	
16	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowa- ne ceglami lub dachówkami	m		
d.1	01 0705-01	poz.14	m	346,00	346,00
				RAZEM	
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
d.1	1112-05	poz.4+40+12,50+21+12+11,50	m ²	408,00	408,00
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-	m ²		
d.1	1112-09	nowych	m ²	408,00	
		poz.17		RAZEM	408,00
2	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
19		Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem)	kpl.		
d.2	kałk. własna		kpl.	16,00	
		16		RAZEM	16,00
20	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.2	0101-01		m ²	140,00	
		140,00		RAZEM	140,00
21	ZKNR C-2	System parkietowy. Demontaż ćwierćwałków dla R=0,50	m		
d.2	0615-07		m	212,00	
	analogia	212		RAZEM	212,00
22	ZKNR C-2	System parkietowy. Wymiana listew przyściennych dla R=0,85	m		
d.2	0615-06		m	212,00	
		poz.21		RAZEM	212,00
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²	42,40	
		poz.22*0,20		RAZEM	42,40
24	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z	m		
d.2	01 0705-01	cegłel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowa-	m	212,00	
		ne ceglami lub dachówkami		RAZEM	212,00
		poz.22			
25	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg - progi dębowe	szt.		
d.2	0411-08		szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
26	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek R=0,50	m ²		
d.2	0816-06		m ²	10,00	
		10,00		RAZEM	10,00
27	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.		
d.2	0815-09		szt.	20,00	
		20		RAZEM	20,00
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.2	0108-11	na odległość do 1 km	m ³	1,25	
		1,25		RAZEM	1,25
29	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -	m ³		
d.2	0108-12	za każdy następny 1 km	m ³	1,25	
		Krotność = 24		RAZEM	1,25
		poz.28			
30	KNR-W 2-	Posadzki z deszczulek układane na klej	m ²		
d.2	02 1122-03		m ²	10,00	
		poz.26		RAZEM	10,00
31	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.2	0816-02		m ²	365,00	
		365,00		RAZEM	365,00
32	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów x 3-krotne	m ²		
d.2	1111-08		m ²	365,00	
		poz.31		RAZEM	365,00