

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 11	kpl. kpl.	 11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek, demontaż pojemników na mydło, papier, itp 36	szt. szt.	 36,000	
				RAZEM	36,000
5	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 49	m m	 49,000	
				RAZEM	49,000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 4-02 0131-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej/ demontaż baterii prysznicowej/ 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 95	m m	 95,000	
				RAZEM	95,000
11	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 49	m m	 49,000	
				RAZEM	49,000
13	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
15	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 75	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
16	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej 269	m2 m2	 269,000	
				RAZEM	269,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m ² - okładzina pojedyncza 8,5	m ² m ²	 8,500	 8,500
				RAZEM	8,500
20	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 56,2	m ² m ²	 56,200	 56,200
				RAZEM	56,200
21	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
22	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- rozebranie filarka międzydrzwiowego/ 3 szt/ 0,35	m ³ m ³	 0,350	 0,350
				RAZEM	0,350
23	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 93,2	m ² m ²	 93,200	 93,200
				RAZEM	93,200
24	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 56,2	m ² m ²	 56,200	 56,200
				RAZEM	56,200
25	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 5,4	m ² m ²	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
26	KNR-W 2- 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły 38,8	m ² m ²	 38,800	 38,800
				RAZEM	38,800
27	NNRNKB 202 1019-05	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.70-1.0 m ² /naświetla PCV - 8 szt./ 6,48	m ² m ²	 6,480	 6,480
				RAZEM	6,480
28	KNR-W 4- 01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 6,4	m m	 6,400	 6,400
				RAZEM	6,400
29	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku/ rozebranie parapetów okiennych/ 1,92	m ² m ²	 1,920	 1,920
				RAZEM	1,920
30	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² / 4 szt./ 10,72	m ² m ²	 10,720	 10,720
				RAZEM	10,720
31	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m/ parapety z konglomeratu, dł. ok. 1,5 m/ 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
32	KNR-W 2- 02 0517-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 1,92	m ² m ²	 1,920	 1,920
				RAZEM	1,920
33	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 56,16	m ² m ²	 56,160	 56,160
				RAZEM	56,160
34	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 30,6	m ² m ²	 30,600	 30,600
				RAZEM	30,600
35	KNR-W 4- 01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego- montaż nadproży drzwi wewnętrznych (3 szt) 0,3	m ³ m ³	 0,300	 0,300
				RAZEM	0,300
36	NNRNKB 202 1019-04 analogia	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.50-0.70 m ² / naświetla PCV 60x90 cm/ (8 szt)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
37	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 49	m m	 49,000	
				RAZEM	49,000
38	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
39	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 14	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
40	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
41	S-215 0600- 03	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 46	m m	 46,000	
				RAZEM	46,000
42	S-215 0600- 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 54	m m	 54,000	
				RAZEM	54,000
43	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 26	szt. szt.	 26,000	
				RAZEM	26,000
44	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 85	m m	 85,000	
				RAZEM	85,000
45	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 85	m m	 85,000	
				RAZEM	85,000
46	KNR 4-01 0711-04 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)- naprawa i wyrównanie tynków pod nową glazurę 268,9	m ² m ²	 268,900	
				RAZEM	268,900
47	KNR-W 2- 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 56,2	m ² m ²	 56,200	
				RAZEM	56,200
48	KNR-W 2- 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 56,2	m ² m ²	 56,200	
				RAZEM	56,200
49	KNR 2-15 0212-01 analogia	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm/wpusty PCV z chromowaną kratką wlotową/ 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
50	KNR-W 2- 15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR-W 2- 15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
52	KNR-W 2- 15 0139-02	Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 20x25 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
53	KNR-W 2- 15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
54	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia- drzwi PCV do łazienek dziewcząt	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
55	KNR-W 2- 02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01- obudowa pionów i poziomów wod-kan	m ²		
		10,5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
56	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		142	m ²	142,000	
				RAZEM	142,000
57	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		142	m ²	142,000	
				RAZEM	142,000
58	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
59	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		56,2	m ²	56,200	
				RAZEM	56,200
60	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		56,2	m ²	56,200	
				RAZEM	56,200
61	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		114,7	m ²	114,700	
				RAZEM	114,700
62	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		Krotność = 2	m ²	114,700	
		114,7		RAZEM	114,700
63	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		56,2	m ²	56,200	
				RAZEM	56,200
64	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		Krotność = 2	m ²	56,200	
		56,2		RAZEM	56,200
65	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		170,9	m ²	170,900	
				RAZEM	170,900
66	KNR-W 4- 01 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
67	KNR-W 2- 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
68	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
69	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Postument porcelanowy do umywalk- pół postument 9	kpl. kpl.	 9,000	
				RAZEM	9,000
72	KNR-W 2-15 0135-04 analogia	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- z regulowanym czasem wypływu 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
73	KNR-W 5-08 0514-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych- lampy LED o równoważnych parametrach świetlnych 13	kpl. kpl.	 13,000	
				RAZEM	13,000
74	KNR-W 5-08 0514-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 1x40W - końcowych- kinkiety nad lustrami 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
75	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
76	KNR-W 3 0703-03 analogia	Boazeria płytowa- systemowe ścianki z płyt HPL rozdzielające kabiny sanitarne 63	m ² m ²	 63,000	
				RAZEM	63,000
77	KNR-W 3 0703-04 analogia	Boazeria panelowa- drzwi przesuwne, wydzielenie części sanitariatów na środki czystości 8,4	m ² m ²	 8,400	
				RAZEM	8,400
78	KNR-W 4-01 1101-04 analogia	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym bezbarwnym lub matowym o grubości 4 mm i powierzchni ponad 0.5 m ² - montaż luster nad umywalkami /9 szt./ 2,7	m ² m ²	 2,700	
				RAZEM	2,700
79	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 200	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
80	KNR-W 3 1014-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych i posadzek z parkietu- uporządkowanie terenów przylegających do miejsc wykonywania prac remontowych 200	m ² m ²	 200,000	
				RAZEM	200,000
81	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- montaż pojemników na mydło, papier, itp 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
82	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 20	m ³ m ³	 20,000	
				RAZEM	20,000
83	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 25 20	m ³ m ³	 20,000	
				RAZEM	20,000

/PARTER; I i II PIETRO/



1 PARTER 1





XLVII LO LAZIENKI