

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01				
	0803-02				
		615	m <sup>2</sup>	615,00	
				RAZEM	615,00
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-01	poz.1	m <sup>2</sup>	615,00	
				RAZEM	615,00
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-06	103,20	m	103,20	
				RAZEM	103,20
5	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z ziemi i gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0221-02	189,50	m <sup>3</sup>	189,50	
				RAZEM	189,50
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-18				
	0108-20	poz.1*0,05+5	m <sup>3</sup>	35,75	
				RAZEM	35,75
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-06	grunt.kat. III			
	0108-08	poz.2*0,10+poz.9*0,15	m <sup>3</sup>	153,75	
				RAZEM	153,75
8		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.6	m <sup>3</sup>	35,75	
				RAZEM	35,75
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	poz.1	m <sup>2</sup>	615,00	
				RAZEM	615,00
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	poz.9	m <sup>2</sup>	615,00	
				RAZEM	615,00
11	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-05	poz.10	m <sup>2</sup>	615,00	
				RAZEM	615,00
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego, uziarnienie 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07				
	0114-08	poz.11	m <sup>2</sup>	615,00	
				RAZEM	615,00
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	107	m	107,00	
				RAZEM	107,00
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	poz.13*0,20*0,20	m <sup>3</sup>	4,28	
				RAZEM	4,28
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	poz.13	m	107,00	
				RAZEM	107,00
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	poz.9	m <sup>2</sup>	615,00	
				RAZEM	615,00